

Objekat: Poslovnica Sberbank u ulici Strosmajerova u Sarajevu

Vrsta radova: Izvođenje građevinsko zanatskih radova

No.	Opis	Jed. Mjere	Količina	Jed. Cijena	Iznos (KM)
	GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI				
A-1	PRIPREMNI RADOVI				
1	Pazljiva zaštita, podova, prozora, namještaja koji ostaje kao i opreme PE tvrdim folijama.	paus	1,00		
2	Demontaza spsutenog stropa zajedno sa podkonstrukcijom, pakovanje u pvc vreće i odvoz na gradsku deponiju	m2	57,00		
3	Bravarska demontaza staklenih vrata vrata dim 95 x 250 . Demontirana vrata odvesti na lokaciju koju odredi investitor. Vrata demontirati pazljivo tako da se sacuvaju okovi jer se ista ugradjuj na nove pozicije	kom	3,00		
4	Demontaza fiksnih staklenih pregrada na spratu . Pregrade demontirati i odvesti na lokaciju koju odredi investitor	paus	1,00		
5	Rusenje pregradnih zidova na spratu	m2	27,00		
6	Rusenje keramickih podnih pločica zajedno sa završnim soklom. Cijenom obuhvatiti ciscenje starog ljepila i odvoz na gradsku deponiju	m2	5,00		
7	Demontaza PVC poda u kancelarijama te odvoz na gradsku deponiju	m2	32,00		
A-3	MONTAZNI RADOVI				
1	Nabavka,doprema i izrada pregradnih gipsanih zidova iznad staklenih elemenata (nove staklene pregrade) d=12,5cm, pune visine sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom i duplom obostranom oblogom od gipsanih ploca d=12.5mm /zid po sistemu KNAUF W112 Svi spojevi obrađeni bandažir trakom i gletovani spoj sa konstrukcijom i stropom obrađen akril kitom. Među prostor izolovan PT mineralnom vunom d=5cm kao zvučna i termička izolacija. Svi otvori ojačani profilima. Cijenom obuhvatiti brtvene trake, bandaziranje spojeva i potrebnu skelu	m2	2,20		

No.	Opis	Jed. Mjere	Količina	Jed. Cijena	Iznos (KM)
2	Nabavka materijala te izrada spustenog stropa na spratu a sve po uzoru na postojeci	m2	57,00		
3	Krpljenja u oblogama i sl nakon demontaze zidova	paus	1,00		
A-4	KERAMIČARSKI RADOVI				
1	Brusenje estriha radi razlike u visinama te potrebno niveliranje podova kao pripreme za keramičke pločice	m2	32,00		
2	Nabavka materijala te ugradnja keramičkih pločica a sve po uzoru na postojeće		28,20		
3	Nabavka i ugradnja završnog keramičkog sokla	m	30,00		
A-5	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
1	Molerska priprema novih zidova i gletovanjem kompletne površine glet masom tipa TERANIL sa laganim brusnjem.	m2	98,00		
2	Bojenje zidova i stropova disperzivnom mat zelenom bojom tipa CAPAROL površine u dvije ruke . Cijenom obuhvatiti	m2	98,00		
	OSTALI RADOVI				
1	Ugradnja demontiranih staklenih vrata zajedno sa automatom i okovima	kom	1,00		
2	Nabavka materijala te ugradnja novih staklenih pregrada kao dovratnika za staklena vrata. Pregrade se rade od kaljenog stakla debljine 8mm sa potrebnim busenjem rupa za prihvatnike kontra brave				
	Fiksna stijena dim 90 x 300 cm	kom	1,00		
	UKUPNO				
	PDV 17 %				
	SVE UKUPNO				